

OPIS	ELEMENT	OPIS SIGNALA na vatrodojavnu petlju objekta
"alarm"	CGP	GENERALNI ALARM SA CGP U DRENCHER STANICI
"kvar"	CGP	GENERALNI KVAR SA CGP U DRENCHER STANICI
"alarm"	TS 1 na DS1	PRORADA DS1 - SILOS
"alarm"	TS 2 na DS2	PRORADA DS2 - UNUTARNJA SUHA HIDRANTSKA MREŽA

ZONA	OPIS	ELEMENT	OPIS ZONE - u Drencher stanici
1 i 2	"do"	TJ	DVOZONSKA OVISNOST - TERMIČKI JAVLJAČI U PROSTORU SILOSA -nalog za aktiviranje EXT Modula 1 / EMV-E1
3	"kvar"	KS7-KS14	SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA UNUTAR HO -nalog za aktiviranje EXT Modula 2 / EMV-E2
6	"kvar"	KS1-KS6	SIGNALIZIRA POGONSKO STANJE VENTILA NA DS1, DS2, KOLEKTORU, PRIKLJ. V.V. i DOVODU
7	"kvar"	Key	Key DRENCHER STANICI
8	"kvar"	T	TERMOSTAT-PRENISKA TEMPERATURA ZRAKA U DRENCHER STANICI
4 i 5	rezerva		

KABELI:
- JEB-H(St)H E90 2x0,8mm
- NHXH FE180/E90 3x1,5mm²

Legenda:
- Tipkalo za aktiviranje gašenja
- *Termički Ex javljač požara
- Alarmna sirena min. 112dB, 24Vdc
- Alarmna bljeskalica, 24Vdc
- El. mag. ventil
- Mikrosklopka
- IS Zener konvencionalna barijera (Ex Barrier)

* Termički javljač - II 1/2D Ex tD A20/21 IP65 T136°C komplet sa IS barijerom
Barijeru je potrebno smjestiti pored CGP.

NAPOMENE:
- potrebno je staviti osigurač od 4A na oba pola između centrale i aku baterije.
- sve nadzirane linije zaključiti otpornicima prema uputi proizvođača
- rezervirati panik lampu iznad Cent. za nadzor sprinkler sustava (projekt jake struje)
- napajanje izvesti ispred gl. sklopke sa posebno označenog osigurača (jaka struja)

Fire Protection Design d.o.o.
Avenija V. Holjevca 23, 10010 Zagreb
Mob. 00385 91 1999241
fpd@fpd.hr
MB: 4124766
OIB: 73117149445
IBAN: HR4924840081106738524

Investitor:
MPS-67
Nikole Zrinskog 3, Slunj

Lokacija:
POSLOVNI PARK KARLOVAC
BELAJSKE POLJICE
k.č. 835/1 k.o. BELAJ

Građevina:
PILANA

Faza projekta:	Mapa:	ZOP:
Glavni	7	GP-4/15

Revizija br.			
	Ime i prezime	Potpis	Datum
Glavni projektant	Marijana Lalić Bišćan, ing.građ.		02.2015.
Strojarski projektant	Kristijan Đuran, dipl.ing.stroj.		02.2015.
Projektant suradnik			
Crtao	Kristijan Đuran, dipl.ing.stroj.		02.2015.

Mjerilo: -

m² 0,13

Nacrt: AUTOMATSKA STABILNA DRENCHER INSTALACIJA

DRENCHER SUSTAV
ELEKTRO BLOK SHEMA

BROJ T.D. 110-2014-GL

Nacrt br: 110-2014-GL-05

List 1

Od 1