



- Sekundarna obrada drva-odsis drvene piljevine sa radnih strojeva u betonski silos**
- 1.Blanjalica-ravnalica, L1=750 m³/h
 - 2.Blanjalica-ravnalica, L2=1.500 m³/h
 - 3.Četverostrana blanjalica, L3=3.000 m³/h
 - 4.Stol 3,0x1,0 metara
 - 5.Cink mašina,L5=1.240 m³/h
 - 6.Preša 2,00x1,00 metara
 - 7.Šlajfalica, L=1.570 m³/h



- Grijanje i dovođenje zraka**
- 1.Viseći grijač zraka Heliotherme tip H4000 model 4350
 - 2.Dodatna oprema grijača zraka spojenog na vanjski zrak
 - 3.Upravljačka kutija za vođenje 2 grijača zraka po zadanoj temperaturi tip EKO+BOX-grijači spojeni na vanjski zrak
 - 4.Vodovi grijanja iz šavnih čeličnih cijevi
- *fiteraska kutija u kompletu sa filterom
- *dvosmjerna mješajuća kutija za mješanje svježeg i optočnog zraka sa osiguranim priključkom za elektromotorni pogon žaluzine
- *vanjska rešetka za montažu na fasadu
- *relejni sklop za zaštitu od smrzavanja izmjenjivača u kompletu sa elektromotornim pogonom žaluzine i protusmrzavajućim termostatom

- 1.Viseći grijač zraka Heliotherme tip H4000 model 4350
- dimenzija 460x713x286mm težine 25 kg,za vertikalnu montažu sa monofaznim jednofaznim motorom u kompletu sa zaštitnom mrežicom ventilatora i rešetkom sa horizontalnim i vertikalnim lamelama.
- *zimski režim
- temperatura ogrijevne vode 90°/70°C
- temperatura i vlaža zraka prostora zimi 19°C/50%
- kapacitet grijanja - 37,10 kW
- 2.Dodatna oprema grijača zraka spojenog na vanjski zrak
- *fiteraska kutija u kompletu sa filterom
- *dvosmjerna mješajuća kutija za mješanje svježeg i optočnog zraka sa osiguranim priključkom za elektromotorni pogon žaluzine
- *vanjska rešetka za montažu na fasadu
- *relejni sklop za zaštitu od smrzavanja izmjenjivača u kompletu sa elektromotornim pogonom žaluzine i protusmrzavajućim termostatom

INSTALATOR d.o.o.-KARLOVAC - Projektni biro

T.D.	Investitor	MPS-67 Slunj	Gradovnik	Pilana+Poslovni park Karlovac
P-1/1/13	Nikole Zrinskog 3 Slunj		Belaške Poljice, k.č. 835/1 k.o. Belaj	
	Datumi	Podaci		
	Ispitaj 2015			
Glavni projektant			Vrsta projekta	Glavni projekt
Marijana Latić Bišćan i.g.			strojarskih instalacija	
Projektant			Sadržaj	Tlocrt prizemlja-toploćrtačno
Zlatko Boif i.s.			grijanje	
Sudionik			ZOP	GP-4/15
Direktor			Nacrt broj	18
Zlatko Boif i.s.			Mjerilo	1:100