



DIMNJAK



OTVOR ZA RASTEREĆENJE TLAKA U SLUČAJU EKSPLOZIJE-1 - dimenzija 5 m x0,6 m
OTVOR ZA RASTEREĆENJE TLAKA U SLUČAJU EKSPLOZIJE-2 - dimenzija 5 m x0,6 m
OTVOR ZA RASTEREĆENJE TLAKA U SLUČAJU EKSPLOZIJE-3 - dimenzija 4,6 m x0,6 m
OTVOR ZA RASTEREĆENJE TLAKA U SLUČAJU EKSPLOZIJE-4 - dimenzija 4,6 m x0,6 m

ZONE OPASNOSTI



ZONA 20 - unutar ciklona
ZONA 21 - 1 oko otvora na ciklonu
ZONA 22 - 1 metar oko ZONE 21 - oko otvora na ciklonu
ZONA 21 - prostor silosa
ZONA 21 - 1 metar oko vratiju silosa prilikom otvaranja
ZONA 22 - 1 metar oko ZONE 21 —vrata silosa
ZONA 21 - oko otvora za rasterećenje tlaka u radijusu od 1 metar
ZONA 22 - 1 metar oko ZONE 21 - otvora za rasterećenje tlaka
ZONA 21 - oko otvora za transport plijevine u radijusu od 1 metar
ZONA 22 - 3 metra oko ZONE 21 - otvor za transport plijevine

Klasifikacija prostora zapaljive prašine

Zona 20 - Prostor u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine ili vlaknaca u zraku pojavljuje stalno ili duže vrijeme ili često prisutna.
Zona 21 - Prostor u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine ili vlaknaca u zraku može povremeno pojaviti u normalnim uvjetima rada.
Zona 22 - Prostor u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine ili vlaknaca u zraku ne očekuje u normalnim uvjetima rada, ali ako nastupi tada samo kratkotrajno.

INSTALATOR d.o.o.-KARLOVAC - Projektni biro				
Senjska 10 - tel /fax - 047/414-490				
T.D.	Investitor:	MPS-67 Slunji		
P-11/13	Nikole Zrinskog 3 Slunji	Popis:		
Građevina: Plana-Poslovni park Karlovac		Datum: lipanj 2015		
Belajske Poljice, k.č. 835/1 k.o. Belaj		Vrsta projekta: Glavni projekt		
Glavni projektant:		strojarskih instalacija		
Marijana Lalić Biščan i.g.		Sadržaj: Tlocrt silosa-zone opasnosti		
Projektant:		Zlatko Bolf i.s.		
Suradnik:		ZOP: GP-4/15		
Direktor :		Nacrt broj: 11		
Zlatko Bolf i.s.		Mjerilo: 1:50		