

- KONSTRUKCIJA NA GRANICI POŽARNOG SEKTORA OTPORNA NA POŽAR 90 MINUTA (REI/EI 90)

-NOSIVA KONSTRUKCIJA KOJA NOSI GRANICU SEKTORA OTPORNOSTI NA POŽAR MINIMALNO KAO I GRANICA SEKTORA KOJU NOSI, ODNOSNO 90 MINUTA R/REI 90
-POŽARNI ZID NA GRANICI SEKTORA SKLADIŠTA OTPORNOSTI NA POŽAR 90 MINUTA (REI-M 90)
-OSTATAK NOSIVE KONSTRUKCIJE SKLADIŠTA KOJA NE NOSI GRANICU POŽARNOG SEKTORA OTPORNOSTI NA POŽAR 30 MINUTA R30
-NOSIVA KONSTRUKCIJA KOTLOVNICE I SPREMIŠTA KOTLOVNICE OTPORNOSTI NA POŽAR 90 MINUTA (R/REI 90)
-NOSIVA KONSTRUKCIJA UREDSKOG DIJELA KOJA NE NOSI GRANICU POŽARNOG SEKTORA OTPORNOSTI NA POŽAR 60 MINUTA (R 60)
-NOSIVA KONSTRUKCIJA SEKTORA PILANE (SEKTOR OZNAKE "P") KOJA NE NOSI GRANICU POŽARNOG SEKTORA BEZ ZAHTJEVA ZA OTPORNOST KONSTRUKCIJE

investitor	**MPS- 67 d.o.o** **Slunj, Nikole Zrinskog 3**
građevina	**PILANA** **POSLOVNI PARK KARLOVAC** **Belajske Poljice**
naručitelj elaborata	**NOVA projekt d.o.o.** **Zagreb, Stanka Vraza 9**
glavni projektant	Marijana Lalić Bišćan ing.građ
zajednička oznaka projekta	GP-4/15

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA					S
sadržaj	TLOCRT PRIZEMLJA				
tvrtka koja je izradila elaborat ZOP-a	M.P.				
elaborat izradio	Josip Radeljić, dipl.ing.građ.				
suradnik	Maksim Carević, bacc.ing.sec.				
direktor Maksim Carević		T.D. 41/15 - ZOP	datum siječanj, 2015.	mjerilo 1:200	list 2