


1.Kupaonski ventilator Klimakontakt tip ECO 150 GF sa fiksniim žaluzijama, za ugradnju u strop, radnih karakteristika: L=320 m3/h, n=2250 okr/min, 230V/50Hz, P=26 W, G=1,2 kg. Ventilator spoji na ventilacionu cijev (negoriva) sanitarija te voditi iznad krova.

2.Neprovodna rešetka za ugradnju u vrata wc-a 30 cm od poda tip OAS-R-dimenzija 425x125mm, svjetle površine F=150 cm².



<h1 style="text-align: center;">INSTALATOR d.o.o.-KARLOVAC - Projektni biro</h1> <p style="text-align: center;">Senjska 10 - tel /fax - 047/414-490</p>				
T.D. P-11/13		Investitor: MPS-67 Slunj Nikole Zrinskog 3,Slunj		Građevina: Pilana-Poslovni park Karlovac Belajske Poljice, k.č. 835/1 k.o. Belaj
		Datum: lipanj 2015	Potpis:	
Glavni projektant: Marijana Lalić Bišćan i.g.				Vrsta projekta: Glavni projekt strojarskih instalacija
Projektant: Zlatko Bolf i.s.				Sadržaj: Tlocrt prizemlja-ventilacija
Suradnik:				ZOP: GP-4/15
Direktor : Zlatko Bolf i.s.				Nacrtn broj: 21      Mjerilo= 1:100