


1. Primarna obrada drva-odsis drvene piljevine sa strojeva u betonski silos
2. Žičana ograda sa vratima visine 1,5 metara sa nadstrešnicom (riješeno u građevinskom projektu).

3. Sekundarna obrada drva-odsis drvene piljevine sa radnih strojeva u betonski silos
4. Žičana ograda sa vratima visine 1,5 metara sa nadstrešnicom (riješeno u građevinskom projektu).



ZONE OPASNOSTI



ZONA 20



ZONA 21



ZONA 22

ZONA 20 - unutar ciklona
ZONA 21 - 1 metar oko otvora na ciklonu
ZONA 22 - 1 metar oko ZONE 21 - oko otvora na ciklonu

ZONA 21 - unutar kanala za odsis piljevine

Klasifikacija prostora zapaljive prašine
Zona 20 - Prostor u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine ili vlaknaca u zraku pojavljuje stalno ili duže vrijeme ili često prisutna.
Zona 21 - Prostor u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine ili vlaknaca u zraku može povremeno pojaviti u normalnim uvjetima rada.
Zona 22 - Prostor u kojem se eksplozivna atmosfera u obliku oblaka gorive prašine ili vlaknaca u zraku ne očekuje u normalnim uvjetima rada, ali ako nastupi tada samo kratkotrajno.

INSTALATOR d.o.o.-KARLOVAC - Projektni biro				
Senjska 10 - tel /fax - 047/414-490				
T.D.	Investitor:	MPS-67 Slunj		
P-11/13	Nikole Zrinskog 3	Slunj	Popis:	
Glavni projektant:		Datum:		lipanj 2015
Marijana Lalić Bišćan i.đ.		Popis:		
Projektant:		Glavni projekt:		Glavni projekt strojarских instalacija
Zlatko Bolf i.s.		Sadržaj:		Pročelje istok-ventilacijski kanal
Suradnik:		ZOP:		GP-4/15
Direktor :		Nacrt broj:		10
Zlatko Bolf i.s.		Mjerilo:		1:100